№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи, спецификации	Формула подсчета
1	2	3	4	5	6
	Крановый путь L=183,5 м				
1	Изготовление и забуривание свай из металлических труб ∅530х12 мм, с берега, универсальным буровым комплексом сочетанием нескольких технологических функция установки (забуривания и погружения)				
	длина 24,5 м, глубина погружения в грунты III группы 23,0 м	шт/т/м	112/431,48/2744	Листы 4,5 тома 4.4	n×m/1000 n – кол-во свай m – масса 1 сваи, 112×3852,5/1000 Красхода=1,01
2	Стыковка свай до проектной длины с приваркой накладок, ножей и бандажа из трубы ∅530х12	т/м	7,3/47,61	листы 4,5	$((m_1*n_1)+(m_2*n_2))/1000$ m_1 – масса накладки, кг m_2 – масса ножа, бандажа, кг n_1 –общее кол-во, шт. n_2 – общее кол-во, шт. ((9,75*252)+(14,41*336))/1000
3	Спуск свай из металлических труб Ø530х12 мм в обсадной трубе ∅800мм	м	2576	листы 4,5	$\sum l_i*n_i$ l_i – длина погружения сваи n_i – кол-во погруженных свай
4	Извлечение обсадных труб	м	2576	листы 4,5	
5	Погрузка экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 и перевозка выбуренного грунта на расстояние 15 км на площадку временного складирования	$м^3$	530,7		р=1,9 т/м3
6	Абразивная очистка купершлаком, обеспыливание, обезжиривание свай	$м^2$	4567,0		P*L* n 1,66*24,5*112 P-периметр сваи L-длина сваи n-количество свай Расход 10,2м2/л при слое 50мкм, уд.вес=1,2 кг/л; $V=4567м^2/10,2м^2*2$(для слоя 100 мкм)*1,2кг/л*1,03 =1106,82588 кг Расхода шлака 32 кг на 1м2
7	Антикоррозионное покрытие свай грунт-эмалью Hempathane Topcoat 55210 слоем 100 мкм (Двухкомпонентное глянцевое акрил-полиуретановое покрытие, отверждаемое алифатическим изоцианатом) Потери материала при окраске составляют 3%	$м^2$	4567,0		
8	Проведение статических испытаний свай	шт	4		
	Заполнение полости свай бетоном класа В7.5	м3	605		

Взамен инв. №

Подпись дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	ПИР-9/10-КР4.ВР1			
					2018				
Разраб.		Белов				Причал №10. Крановый путь. Ведомость объемов строительных и монтажных работ	Стадия	Лист	Листов
							П	1	5
Н. контр.		Иванов					ООО ПК “Скала”		
ГИП		Белов							

1	2	3	4	5	6
9	Устройство бетонной пробки в основании свай	шт	112		
	Бетон В30, $F_2$200, W12 на сульфатостойком портландцементе	$м^3$	55,0	Лист 6 тома 4.4	s*L* n 0,22*2*112 s–площадь сечения сваи L-длина пробки n-кол-во свай Красхода=1,02
11	Отсыпка в основание ж.б. балок слоя щебня фр.40-70, с расклинцовской щебнем фракции 5-20 мм, толщиной h=25 см, с уплотнением с доставкой материалов из карьера на расстояние 39 км, в т.ч.:	$м^3$	240,0	Лист 6	B*L*n*t 2,6*184*2*0,25 B-ширина основания слоя L-длина n-количество ниток t-толщина отсыпки
	щебень фр.40-70 марки М800, F150	$м^3$	144	том 6.1. ПОС: Таблица 3.1; Приложение Е,	р=1317 кг/м3 Красхода=1,15
	щебень фр.5-20 марки М800, F150	$м^3$	96		р=1306 кг/м3 Красхода=1,15
12	~~Доставка щебня на расстояние 39 км, в т.ч.:~~	~~т~~	~~315,4~~		~~M=pV~~
	~~щебень фр.40-70 марки М800, F150~~	~~т~~	~~190~~		~~р=1317 кг/м3~~ ~~m=~~144*1,317
	~~щебень фр.5-20 марки М800, F150~~	~~т~~	~~125,4~~		~~р=1306 кг/м3~~ ~~m=96*1,306~~
13	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5 в основании балок толщиной 0,1 м	$м^3$	67,0	Лист 6 тома	
14	Укладка бетонной подготовки из бетона класса В7.5 толщиной слоя h=0,1 м	$м^2/м^3$	552/55,2	листы 5,6,7	a×b= =1,5м×368м, где a – ширина, b – длина (суммарная) Красхода =1,15
15	Бетонирование монолитных ж.б. балок и ремонтных площадок кранового пути, в том числе:				
	Бетон В30, $F_2$200, W12 на сульфатостойком портландцементе, в том числе:	$м^3$	320,0	Листы 3,6 тома 4.4	s*L*n+V1*N1+V2*N2 0,8*2*184+1,14*16+0,95*4 s–площадь сечения балки L-общая длина балок нитки n-количество ниток V1-объем бетона на площадку П1 N1-кол-во пл. П1 V2-объем бетона на площадку П2 N2-кол-во пл. П2
	Каркасы, сетки:				
	арматура класса А400 ГОСТ 34028-2016 ∅12	т	12,50	Лист 7 тома 4.4	на $1м^3$ -0,039т 0,039*320
	∅25	т	20,20	Лист 7 тома 4.4	на $1м^3$ -63кг 63*320
	Одиночная арматура класса А 400 ГОСТ 34028-2016 ∅12	т	2,50	Лист 7 тома 4.4	на $1м^3$ -7,8кг 7,8*320 Красхода=1,0
	∅25	т	1,69	Лист 7 тома 4.4	на $1м^3$ -5,2кг 5,2*320
	изделия закладные	т	4,75	Лист 7 тома 4.4	на $1м^3$ -14кг 14*320

Взамен инв. №

Подпись дата

Инв. № подл.

1	2	3	4	5	6
16	Обмазка горячим битумом бетонных поверхностей подкрановых балок, соприкасающихся с грунтом, за 2 раза	$м^2$	872,2		Р×l= =2,37м×368м где Р – периметр покрываемых сторон, l – длина (суммарная)
17	Устройство бетонной пробки в головах свай, в том числе:				
	Бетон В30, F2200, W12 на сульфатостойком портландцементе	$м^3$	55,0	Листы 6,8 тома 4.4	s*L* n 0,22*2*112 s–площадь сечения сваи L-длина пробки n-количество свай
	арматура класса А400 ГОСТ 34028-2016 ∅25	т	5,20	Листы 6,8 тома 4.4	45кг на одну сваю 45*112
	изделия закладные	т	2,32	Лист 8 тома 4.4	20,7кг на одну сваю 20,7*112
18	Устройство упругих связей в балках прикордонной и тыловой ниток кранового пути, в том числе:	шт.	16	Лист 8 тома 4.4	
	металлоизделия	т	3,03	Лист 8 тома 4.4	189,4 кг на 1шт 189,4*16
	обмазка битумом	$м^2$	8,0	Лист 8 тома 4.4	0,5 $м^2$ на 1шт 0,5*16
	расход войлока	$м^3$	0,03	Лист 8 тома 4.4	0,0018 $м^3$ на 1шт 0,0018*16 р=0,2т/м3
19	Устройство рельсовой нитки подкрановых путей на балках кранового пути с заполнение прирельсового лотка литым асфальтобетоном, в том числе:	м	367	Лист 8 тома 4.4	
	Бетонная подготовка по подкрановым балкам толщиной 30 мм (подливка)	$м^3/м^2$	6,62/221		Н×L×В Н – толщина подготовки, м L – длина подготовки, м В – ширина подготовки, м 0,03×368×0,6
	~~Мелкозернистый асфальтобетон~~	~~$м^3$~~	~~22,08~~		~~Н×L×В~~ ~~Н – толщина, м~~ ~~L – длина, м~~ ~~В – ширина,~~ ~~0,1×368×0,6~~
	рельс Р65 ГОСТ Р 51685-2013	т	25,0		1 рельс – 811кг m*n 811*30 n-количество
	Рельсовое скрепление, в т.ч.:	шт	736		
	подкладка 1КБ65 ГОСТ 16277-2016	шт. т	736 5,16		1 шт – 7кг m*n 7*736 n-количество
	прокладка под подкладку 1КБ65 ТУ 381051215-86	шт./ т	736/ 0,45		1 шт – 0,6кг m*n 0,6*736 n-количество
	прокладка резиновая под подошву рельса ТУ 381051215-86	шт./ т	736/ 0,17		1 шт – 0,23кг m*n 0,23*736 n-количество

1	2	3	4	5	6
	гайка М22-7Н.5 ГОСТ 16018-2014	т	0,34		1 шт – 0,114кг m*n 0,114*2944 n-количество
	шайба двухвитковая 25 ГОСТ 21797-2014	т	0,36		1 шт – 0,12кг m*n 0,12*2944 n-количество
	клемма ПК ГОСТ 22343-2014	шт. т	1472 0,95		1 шт – 0,64кг m*n 0,64*1472 n-количество
	болт М22-8g х75 ГОСТ 16016-2014	т	0,51		1 шт – 0,345кг m*n 0,345*1472 n-количество
	болт М22-8g х175 ГОСТ 16017-2014	т	0,94		1 шт – 0,635кг m*n 0,635*1475 n-количество
	Шайба пружинная М22	т	0,07		n×m/1000 n – кол-во скреплений m – масса двух шайб для одного скрепления, кг 734×0,1/1000
	Устройство для рельсового стыка, в т.ч.:	шт	28		
	накладка 1 Р65 ГОСТ 33184-2014	шт. т	64 1,89		1 шт – 29,44кг m*n 29,44*64 n-количество
	болт М27-8g х160 ГОСТ 11530-2014	т	0,16		1 шт – 0,818кг m*n 0,818*384 n-количество
	гайка М27-7Н.5 ГОСТ 11532-2014	т	0,043		1 шт – 0,222кг m*n 0,222*384 n-количество
	шайба пружинная М27 ГОСТ 19115-91	т	0,02		n×m/1000 n – кол-во стыков m – масса шести шайб для одного стыка, кг 28×0,54/1000
20	Устройство тупиковых упоров УТ-65	шт./т	2/0,27	Лист 8 тома 4.4	m-133,5 кг n-2
	в т.ч. болты и гайки	т	0,02		m-8,7 кг n-2
	деревянный брус	$м^3$	0,15		на 1 упор–0,048$м^2$ m*n 0,048*2 n-количество
21	Изготовление и установка таблички Т на упор тупиковый УТ-65	кг/шт	1,0/2	Лист 8 тома 4.4	
22	Устройство деформационных швов:	м.п.	10,8		
	Битум	$м^3$	0,0065		S×l= =0,0006$м^2$×10,8, где S – площадь поперечного сечения, l – длина швов

Взамен инв. №

Подпись дата

Инв. № подл.

1	2	3	4	5	6
	Доски антисептированные 19х100мм	$м^3$	0,286		S×t×n = =0,795$м^2$×0,02× ×18, где S – площадь поперечного сечения, t – толщина шва, n – количество швов
	Установка металлического ограничителя передвижения ОП на крановый путь	кг	4,324		
23	Покрытие закладных деталей, болтовых соединений, ограничителя передвижения ОП от коррозии эмалью ПФ-1189 в 2 слоя вручную	т/$м^2$	1,10/270,7		
24	Покрытие тупикового упора эмалью ВЛ-515 в 2 слоя по грунтовке ВЛ-02	т	0,33		
25	Устройство наблюдательных марок	шт/кг	18/180		m-10 n-18