МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КАМЧАТСКОГО КРАЯ КГКУ «КАМЧАТУПРАВТОДОР»

ПРИКАЗ

«29» июля 2022г. № 402

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении проектной документации «Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

На основании положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации достоверности определения сметной стоимости № 4- 1-1-2-049246-2022 от 22.07.2022 по объекту «Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края» в 2022 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектную документацию по объекту «Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края», со следующими показателями:

Класс СГТС	-	III
Тип причальных сооружений (1 этап/ 2 этап)	-	эстакадный тип
Ширина причала (1 этап/ 2 этап)	-	12 х 2 м
Отметка кордона причала (1 этап/ 2 этап)	-	1,97- 1,90
Категория эксплуатационных нагрузок (1 этап/ 2 этап)	-	А 14, Н 14
Длина судна наибольшая (1 этап/ 2 этап)	-	39,8 м
Ширина судна расчетная (1 этап/ 2 этап)	-	9,7 м
Категория дороги (1 этап/ 2 этап)	-	Главная улица
Строительная длина (1 этап/ 2 этап)	-	0/ 64,45 м
Расчетная скорость (1 этап/ 2 этап)	-	40 км/ч
Ширина земляного полотна (1 этап/ 2 этап)	-	11,0 м
Ширина проезжей части (1 этап/ 2 этап)	-	7,0 м
Ширина обочины (1 этап/ 2 этап)	-	2,0 м
Тип дорожной одежды (1 этап/ 2 этап)	-	Капитальный/Переходный-ПГС
Вид покрытия (1 этап/ 2 этап)	-	Бетотонное/ Щебеночно-песчаная смесь С1
Нормативный срок строительства	-	14 мес.
Стоимость строительства:	-	
В базисных ценах 2001 года (без НДС)	-	**13 842,28 тыс. руб.**
в том числе:		
- СМР	-	10 735,40 тыс. руб.
- оборудование	-	1,13тыс. руб.
- прочие затраты/ в том числе ПИР	-	3 105,75тыс.руб./2 070,39тыс.руб.
В текущих ценах на 1 кв. 2022 года с НДС	-	**267 268,69 тыс. руб.**
(в том числе НДС)	-	(42 594,90 тыс.руб.)
в том числе:		
СМР (без НДС)	-	201 527,62 тыс. руб.
Оборудование (без НДС)	-	15 тыс. руб.
- прочие затраты/ в том числе ПИР (без НДС)	-	23 131,17тыс.руб./10 000 тыс.руб.

Начальник О. В. Булах